

IV. PRESUPUESTO

- | | |
|----|---|
| 01 | MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Mediciones valoradas
Resumen de presupuesto |
| 02 | PRECIOS BÁSICOS |
| 03 | PRECIOS AUXILIARES |
| 04 | CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS |



Diligència per deixar constància de que l'actualització de preus del projecte bàsic i d'execució corresponent a aquesta actuació fou aprovat pel Consell Executiu de 27.07.2026.
El secretari del CEX,
Octavi Pons Castejón
21/08/2026 12:45:10

REVISADO JULIO 2026
SUSTITUYE PRESUPUESTOS VISADOS CON FECHA ANTERIOR

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO DE CONGRESOS Y AULAS DEL LAZARETO DE MAÓ

promotor: Consell Insular de Menorca
situación: Isla de Lazareto
07720 Maó
arquitecto: Jesús Cardona Pons

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES									
01.01	m2 DEM.CUB.TEJA.TAB. CONEJ. C/ REC. Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos conejeros y tablero de marés, incluso recuperación de piezas aprovechables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.								
	Paso hacia escalera	1	1,80	1,50		2,70			
							2,70	46,24	124,85
01.02	m3 DEMOL.FÁB. PIEDRA C/COMPR. Demolición de muros de fábrica de marés a partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.								
	Rasgado ventana	1	1,50	0,35	1,20	0,63			
							0,63	192,74	121,43
01.03	m2 LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.								
	Ventana existente	1		1,50	2,50	3,75			
							3,75	37,85	141,94
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES									388,22

IV PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO									
02.01	m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	1	2,50	7,00		17,50			
							17,50	8,28	144,90
02.02	m2 RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	1	2,50	3,50		8,75			
							8,75	9,58	83,83
02.03	m3 EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	1	2,50	3,50	1,00	8,75			
							8,75	57,48	502,95
02.04	m3 EXTEN MAN TIERRAS EXCAVACIÓN Extendido manual de tierras procedentes de las excavaciones.	1	8,75		0,20	1,75			
	capa veg.	1	8,75			8,75			
	pozos	1	8,75			8,75			
							10,50	15,53	163,07
02.05	m3 ROCALLA ALTURA 1 M Formación de rocalla, altura media 1 m, con rocas del entorno, como medida de protección contra cabezada bajo escalera.	1	18,60	1,00		18,60			
	base escalera	1	18,60	1,00		18,60			
							18,60	34,31	638,17
TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO									1.532,92

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN									
03.01	m3 DADO CIMENTACIÓN HM-20/P/20/I V.MAN Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para dado de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	1	2,20	3,20	0,50	3,52			
							3,52	223,87	788,02
03.02	m3 H.ARM. HA-30/B/20/Qc V.MANUAL Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central, para formación base de escalera de hormigón, incluso formación de escalones según planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.	1	2,40	3,10	0,70	5,21			
							5,21	217,60	1.133,70
03.03	kg ACERO B 500 SD "ARMAZONES" CIM Acero corrugado B 500 SD en "armazones", para cimientos, elaborado en taller, incluye p.p. de alambre de atado, transportado a la obra, montado según planos.	60	5,21			312,60			
							312,60	2,40	750,24
03.04	m2 ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN. Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. INCLUYE la formación de peldaños en zapata.	1	11,00	0,70		7,70			
							7,70	35,10	270,27
03.05	m2 TRATAMIENTO PROTECTOR DEL HORMIGÓN Tratamiento semicubriente anticarbonatación de protección y potenciador de la durabilidad del hormigón; máxima protección a base de resinas especiales, para uso en exterior o interior, cualquier elemento estructural, panel o elementos prefabricados, previo fondeo con el mismo producto específico anticarbonatación.	1	11,00	0,70		7,70			
		1	2,40	3,10		7,44			
							15,14	13,22	200,15
03.06	m2 TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE Texturizado antideslizante de las superficies horizontales de la base de hormigón de la escalera mediante estriado superficial por barrido en fresco del hormigón con escoba o cepillo.	1	2,20	3,20		7,04			
							7,04	17,64	124,19
TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN.....									3.266,57

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS ACERO INOXIDABLE									
04.01	kg ACERO PERFIL UPN 240 INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en perfiles laminados en caliente UPN 240, cortados, mecanizados y soldados para formar las zancas de la escalera según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate. Zancas UPN 240	2	11,60			787,87		33.96	
							787,87	67,25	52.984,26
04.02	kg ACERO PERFIL IPN 120 INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en perfiles laminados en caliente IPN 120, cortados, mecanizados y soldados para solidarizar las zancas de la escalera según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate. IPN 120	2	1,20			27,26		11.36	
							27,26	67,84	1.849,32
04.03	kg PLETINAS SUJECCIÓN 15 MM INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en pletinas espesor 15mm para sujeción zancas a base de hormigón y muro de piedra, cortadas, mecanizadas y soldadas, incluso taladros Ø 12 mm, todo según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate. pletina pared (ítem 10) cierre zancas arriba (ítem 9) cierre zancas abajo (ítem 13)	2 2 2	0,18 0,55 0,46	0,09 0,09 0,17		3,89 11,88 18,77	120 120 120		
							34,54	123,68	4.271,91
04.04	ml BARANDILLA TUBOS 30x60x3 mm INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en tubos rectangulares 30 x 60 x 3 mm formando soportes verticales soldados a zancas UPN 240 y pasamanos soldado a estos soportes, incluyendo corte, mecanizado y soldadura, todo según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate. NOTA: Medición por ml de tubo instalado. pasamanos soportes verticales	2 14 2 2	13,30 0,83 1,05 0,90			26,60 11,62 2,10 1,80			
							42,12	155,23	6.538,29
04.05	ml ANGULARES L 25x25x3 mm INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en angulares L 25 x 25 x 3 mm formando soportes para los escalones, soldados a zancas UPN 240 y pasamanos, incluyendo corte y soldadura, todo según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate. soporte escalones soporte rellano último escalón remate pavimento	58 2 2 2	0,32 1,24 0,24 1,40			18,56 2,48 0,48 2,80			
							24,32	74,69	1.816,46
04.06	u ESCALONES TRAMEX INOX Peldaños formados por rejilla tramex salva-tacones en acero inoxidable AISI 304. Pletina principal de 25 x 2 mm, malla de 15 x 15 mm, medidas 120 x 31,5 cm, sujeto a perfiles L con grapas especiales para tramex de inox AISI 304, todo montado en obra según planos. Acabado del acero inoxidable: mate. Peldaños Rellano	30 4				30,00 4,00			
							34,00	211,05	7.175,70

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.07	ml CABLE TRENZADO INOX CON TENSORES Suministro y colocación de cable de inox trenzado Ø 4 mm y sujeto a cáncamos de inox. soldados a barandilla. Incluso 2 tensores de inox. para cada tramo de barandilla (23 cáncamos y 8 tensores total). Todo montado según planos para el soporte de la malla de la barandilla. Todo el acero inoxidable calidad AISI 304.								
	superior	1	13,30			13,30			
	inferior	1	13,30			13,30			
	vertical	5	0,80			4,00			
							30,60	65,47	2.003,38
04.08	m2 MALLA INOX FORMANDO BARANDILLA Suministro y colocación de malla de cable de acero inoxidable sistema FLEXO-INOX CXS o equivalente, ligado a cables de soporte. Todo montado según planos.								
	malla	2	7,30			14,60			
							14,60	375,91	5.488,29
04.09	u ANCLAJE HIT-HY-170 HAS-U A4 M16 Suministro y colocación de anclaje químico a base de resina epoxi HILTI HIT-RE 500 V4 o equivalente y varilla de anclaje HILTI HAS-U A4 de acero inoxidable M12, Ø 12 mm, longitud útil de rosca 237 mm. Diámetro de broca para taladro: 14 mm, todo según planos, para anclaje zancas a base de hormigón y muro de marés.								
	marés	14				14,00			
	hormigón	8				8,00			
							22,00	54,25	1.193,50
04.10	u MONTAJE ESCALERA IN SITU Montaje de escalera in situ: _ Fijación zancas a los anclajes de pared de marés y base de hormigón _ Colocación de peldaños _ Colocación de barandilla _ Remates y acabados Los trasiegos y desplazamientos se contabilizan aparte.								
							1,00	9.712,01	9.712,01
TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS ACERO INOXIDABLE									93.033,12

IV PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA									
05.01	m2 TABIQUE MARÉS 10CM								
	Tabique de marés 10 cm espesor -terç de quatre- primera calidad, con corte fino, tomado con mortero bastardo de cemento blanco 1:1:8, en laterales tramo cubierta demolida.								
	Laterales cubierta	2	1,80		1,50	5,40			
							5,40	143,26	773,60
05.02	ud REPASOS JAMBAS ALBAÑILERÍA								
	Repasos de albañilerías en nuevo hueco, jambas, y encuentros de paramentos con la nueva carpintería, mediante revoco y rejuntado con mortero de cal NHL 3,5 y pintura blanca a base de cal.								
		1				1,00			
							1,00	393,67	393,67
05.03	m2 CUB TEJA ÁRABE ROJA, COBIJAS REUTILIZADAS								
	Cubierta de teja árabe roja, utilizando como cobijas las tejas de la propia obra (reutilizadas) previa selección y limpieza de las mismas, en canalillos teja nueva, tomadas y rejuntadas con mortero bastardo 1:1:6.								
	remate laterales	2	1,50	0,50		1,50			
							1,50	105,84	158,76
05.04	m2 REVOCO MAEST FRAT MORT CAL NHL 3,5 PAREDES EXT								
	Revoco maestrado y acabado fratasado con mortero de cal NHL 3,5 natural envasado en seco en paramentos verticales exteriores.								
	laterales cornisa	2	0,90			1,80			
							1,80	39,14	70,45
TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA.....									1.396,48

IV PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS									
06.01	m2	PAVIMENTO MORTERO 2CM ENLUCIDO MANUAL							
	Pavimento continuo con mortero de C.P. 1:3 de 2 cm espesor, con superficie enlucida manual.								
	Paso hacia escalera	1	1,80	1,50		2,70			
							2,70	15,00	40,50
06.02	m2	IMP AZOTEAS LÁM POLIET							
	Impermeabilización de azoteas mediante lámina Schlüter Kerdi o equivalente, colocado en obra directamente bajo el solado adherido con mortero cola -C2TES1- extendido uniformemente con llana dentada sobre el soporte, en las uniones y encuentros con paramentos verticales se colocarán bandas de impermeabilización de 20 cm pegadas con mortero cola -C2TES1-.								
	Paso hacia escalera	1	1,80	1,50		2,70			
							2,70	26,43	71,36
06.03	m2	REGULARIZACIÓN SOLERA PAV CONTINUO							
	Regularización de la solera soporte para pavimento continuo de microcemento o similar, mediante extendido manual en capa lisa de mortero cola flexible -C2TES1-.								
	Paso hacia escalera	1	1,80	1,50		2,70			
							2,70	13,20	35,64
06.04	m2	PAVIMENTO MICROCEMENTO ANTIDESL. EXT.							
	Pavimento continuo de microcemento antideslizante para exteriores sobre una base de mortero. Preparación del soporte con imprimación y malla de fibra de vidrio, aplicaciones sucesivas desde el material base más dos capas de material de acabado con las pigmentaciones elegidas. Finalizando con un sellado tapaporos y dos capas de protección base poliuretano al agua. No incluye regularización del soporte, estará limpio extento de grasas y humedades.								
	Paso hacia escalera	1	1,80	1,50		2,70			
							2,70	114,13	308,15
TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS									455,65

IV PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA									
07.01	m2	CARP.EXT.P.PAÍS P/P C/FRAILER.							
	Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos tratada en autoclave, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persianas. Hojas abatibles y con fraileros interiores para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo para pintar 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. Todo según planos, suministrado y montado en obra.								
	Ventana nueva	1		1,50	2,50	3,75			
							3,75	566,40	2.124,00
07.02	m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 INCOLORO							
	Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip con cámara de aire cristal climalit + stadip 3/3+18+3/3 mm con partelunas, homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2101, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.								
	Ventana nueva	1		1,50	2,50	3,75			
							3,75	129,46	485,48
TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA									2.609,48

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 08 PINTURA								
08.01	m2					PINT A LA CAL PREP INT-EXT			
	Pintura a la cal preparada -dos manos- para exterior en paramentos verticales y horizontales interiores y exteriores, incluso imprimación de la superficie.								
	Repaso exteriores	1	15,00		3,00	45,00			
	Repaso interior	1	15,00		3,00	45,00			
							90,00	10,56	950,40
08.02	m2					LACADO MATE PULIMENTADO			
	Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.								
	Ventana nueva	2		1,50	2,50	7,50			
							7,50	31,73	237,98
	TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURA.....								1.188,38

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD								
09.01	u TOMA DE MUESTRAS HORM 3 PROBETAS								
	Toma de muestras de hormigón con medida del asiento en el cono de Abrams, confección de tres probetas cilíndricas 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a 28 días. Incluido desplazamientos.								
							2,00	638,60	1.277,20
09.02	u ENSAYO ACERO NIVEL NORMAL								
	Ensayo completo de acero para control a nivel normal sobre un diámetro determinado. Incluido toma de muestras.								
							1,00	245,00	245,00
	TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD								1.522,20

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10 GESTIÓN RESIDUOS, TRANSPORTE Y VARIOS									
10.01	u GESTIÓN DE RESIDUOS Medidas de gestión de residuos de la obra: clasificación en contenedores separativos								
10.02	m2 MONT ANDAMIO Montaje y desmontaje de andamio tubular homologado en fachada, altura máxima de 10 m, incluyendo nivelado mediante patas reguladoras, montaje de plataformas de trabajo 60 cm ancho, barandillas de seguridad y rodapié, colocación de redes guardapolvos y arriostrado del conjunto a la fachada. Para las 4 fachadas exteriores, las 4 interiores y la cúpula sobre el espacio interior.						1,00	211,18	211,18
	fachada	1	2,50		6,00	15,00			
10.03	m2 DESMON ANDAMIO Desmontaje de andamio tubular homologado en fachada, altura máxima de 10 m.						15,00	8,67	130,05
	fachada	1	2,50		6,00	15,00			
10.04	u INSTALACIÓN ELÉC PROVISIONAL OBRA Instalación eléctrica provisional de obras, formada por acometida desde el punto de conexión con cableado 4x1x25 mm2 protección bajo tubo corrugado ø 90 mm hasta 10 m longitud, cuadro de obras para suministro trifásico hasta 15 kW, incluyendo protección e ICP, derivación hasta el cuadro de obras con cableado 4x1x10 mm2 protección bajo tubo corrugado ø 50 mm hasta 5 m longitud, toma de tierra para valor de conductividad inferior a 50 Ohm y cuadro de obras normalizado sobre poste de madera con base de hormigón de 50x50x50 cm, protección magnetotérmica y diferencial, tomas de corriente mediante dos bases monofásicas de 16A y dos bases trifásicas de 16A, incluso pulsador para corte de emergencia.						15,00	4,93	73,95
		1				1,00			
10.05	u MODIFICACIÓN PUNTUAL INST. ALUM. EXT Modificación puntual de instalación de alumbrado exterior para salvar el apoyo de la escalera en fachada. Todo con tubo visto como el existente, incluyendo recambios y pequeño material.						1,00	389,72	389,72
10.06	u SEGUIMIENTO ARQUEÓLOGO-RESTAURADOR Horas de dedicación por parte de arqueólogo-restaurador, para la supervisión, asesoramiento y seguimiento de obra.						1,00	168,98	168,98
	obra	1	32,00			32,00			
10.07	h DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA Elaboración de informes arqueológicos para la intervención prevista.						32,00	36,05	1.153,60
		1				1,00			
10.08	u TRASIEGO MATERIAL Y RESIDUOS BARCAZA Trasiego de material y residuos en barcaza, considerando: -Viaje de ida: carga de material para la obra acopiado en muelle de salida a la barca y descarga del mismo desde barca al acopio en muelle de destino. Portes manuales desde muelle de destino a pie de obra. -Viaje de vuelta: carga de residuos de la obra a la barcaza y descarga en muelle de destino. No incluye traslado de residuos a gestor autorizado. Carga por porte 4.000 kg						1,00	2.531,86	2.531,86
		10				10,00			
10.09	m3 CARGA MAN Y TRANSP A PTA-10KM CONTAMINADO Carga manual y transporte, del material procedente de la demolición, a planta de selección de escombro, incluido canon escombro "contaminado" (hasta 10 km).						10,00	1.768,45	17.684,50
	envases etc	1	2,50			2,50			
	Ventana existente	1,4	0,10	1,50	2,50	0,53			

IV PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.10	m3						3,03	173,43	525,49
	CARGA MAN Y TRANSP A PTA-10 KM NO CONTAMINADO								
	Carga manual y transporte, del material procedente de la demolición, a planta de selección de es-								
	combro, incluido canon escombro "no contaminado" (hasta 10 km).								
	40% esponjamiento								
	Rasgado ventana	1,4	1,50	0,35	1,20	0,88			
	Tejado cornisa	1,4	1,80	1,50	0,15	0,57			
							1,45	150,33	217,98
	TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN RESIDUOS, TRANSPORTE Y VARIOS								23.087,31

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD								
11.01	ud	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD							
	Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecución de la obra según Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra y medidas de protección individuales y colectivas.								
							1,00	2.298,11	2.298,11
	TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.....								2.298,11
	TOTAL								129.778,44

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	DEMOLICIONES	388,22
2	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	1.532,92
3	CIMENTACIÓN.....	3.266,57
4	ESTRUCTURA Y ELEMENTOS ACERO INOXIDABLE	93.905,09
5	ALBAÑILERÍA.....	1.396,48
6	PAVIMENTOS	455,65
7	CARPINTERÍA.....	2.609,48
8	PINTURA	1.188,38
9	CONTROL DE CALIDAD.....	1.522,20
10	GESTIÓN RESIDUOS, TRANSPORTE Y VARIOS.....	23.087,31
11	SEGURIDAD Y SALUD	2.298,11
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		131.650,41
17,00 % Gastos generales		22.380,57
6,00 % Beneficio industrial.....		7.899,02
SUMA DE G.G. y B.I.		30.279,59
SUBTOTAL ANTES DE IVA.		161.930,00
21,00 % I.V.A.		34.005,30
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		195.935,30

IV PRESUPUESTO

02 PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
B0001.0030	153,410 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	4.772,59
B0001.0060	183,522 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	4.769,73
B0001.0070	29,998 h	PEÓN SUELTO	25,14	754,15
B0003.0010	1,500 h	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	31,11	46,67
B0003.0030	3,000 h	OFICIAL DE 1ª (ELECTRICISTA)	31,11	93,33
B0003.0050	1,500 h	AYUDANTE (ELECTRICISTA)	26,84	40,26
B0012.0010	32,000 h	ARQUEÓLOGO RESTAURADOR	35,00	1.120,00
Grupo B00				11.596,71
B0101.0015	325,104 kg	ACERO CORRUGADO B 500 SD	1,28	416,13
Grupo B01				416,13
B0202.0010	0,038 m3	AGUA	0,74	0,03
Grupo B02				0,03
B0301.0010	27,720 kg	CAL HIDRÁULICA	0,43	11,92
B0302.0020	0,010 tn	CEM BLANCO II 42.5R	440,00	4,40
B0302.0040	0,032 tn	CEM GRIS II/B-M 32.5	240,00	7,68
Grupo B03				24,00
B0501.0010	0,053 m3	ARENA ROJA AF-T-0/2-V-L	156,00	8,21
B0501.0025	0,094 m3	ARENA FINA AF-T-0/2-C	156,00	14,66
B0501.0040	0,068 m3	ARENA ROJA AF-T-0/2-V-L SACA BIG BAG	156,00	10,61
Grupo B05				33,49
B0901.0070	0,625 h	CAMION GRÚA MEDIANA	75,00	46,89
B0901.0120	34,480 h	CAMIÓN GRUA MEDIANA	75,00	2.586,00
B0901.0510	90,000 h	BARCAZA TRANSPORTE	85,00	7.650,00
B0903.0090	7,440 h	MINIEXCAVADORA CON CUCHARA	77,00	572,88
Grupo B09				10.855,77
B1101.0090	27,540 u	PIEZA MARÉS "TERÇ" 9x33x60CM	22,05	607,26
Grupo B11				607,26
B1303.0010	19,500 u	TEJA ÁRABE ROJA	1,10	21,45
Grupo B13				21,45
B1702.0010	33,660 ml	CABLE TRENZADO INOX 4 MM	9,50	319,77
B1702.0010m	16,060 m2	MALLA ACERO INOXIDABLE	234,50	3.766,07
B1702.0011	65,780 ml	PEQUEÑO MATERIAL INOX	45,00	2.960,10
Grupo B17				7.045,94
B1908.0010	3,030 m3	CANON ESCOMBRO CONTAMINADO	60,00	181,80
B1908.0020	1,450 m3	CANON ESCOMBRO NO CONTAMINADO	38,00	55,10
Grupo B19				236,90
B2101.0010	15,750 m2	PLÁSTICO PROTECCIÓN FACHADAS	0,99	15,59
Grupo B21				15,59
B2503.0010	2,000 u	SERIE TRES PROBETAS CIL 15x30	450,00	900,00
B2503.0100	4,000 u	DESPLAZAMIENTO A OBRA	85,00	340,00
B2504.0070	1,000 u	ENSAYO COMPLETO ACERO	237,86	237,86
Grupo B25				1.477,86
B2602.0000	1,000 U	PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO	67,59	67,59
B2603.0310	5,000 ml	LÍNEA ACOMETIDA 4x1x25 MM2 D 90MM	35,32	176,60
B2605.0010	1,000 u	ARMARIO 18 ELEMENTOS	73,29	73,29
Grupo B26				317,48
B5110.0460	1,100 u	RESINA ANCLAJE HILTI HIT-RE 500 V4	39,96	43,96
B5110.0465	22,000 u	ANCLAJE HILTI HAS-U A4 M12 INOX 237mm	12,19	268,18
Grupo B51				312,14
INF.ARQ	1,000 h	INFORME ARQUEOLOGICO	2.531,86	2.531,86
Grupo INF				2.531,86
M06CM030	0,914 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	9,68	8,84
Grupo M06				8,84

IV PRESUPUESTO

02 PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
M11HV120	1,876 h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	8,23	15,44
			Grupo M11.....	15,44
M13EF020	7,700 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	9,58	73,77
M13EF040	0,770 m.	Fleje para encofrado metálico	0,39	0,30
			Grupo M13.....	74,07
MOOA12a	1,860 h	Peón ordinario construcción	25,14	46,76
			Grupo MOO.....	46,76
O01OA030	3,988 h.	Oficial primera	31,11	124,05
O01OA040	2,295 h.	Oficial segunda	27,67	63,50
O01OA050	2,625 h.	Ayudante	26,84	70,46
O01OA060	4,223 h.	Peón especializado	25,99	109,74
O01OA070	39,281 h.	Peón ordinario	25,14	987,51
O01OB010	1,925 h.	Oficial 1ª encofrador	31,11	59,89
O01OB020	1,925 h.	Ayudante encofrador	26,84	51,67
O01OB130	220,107 h.	Oficial 1ª cerrajero	31,11	6.847,53
O01OB140	211,380 h.	Ayudante cerrajero	26,84	5.673,43
O01OB150	5,625 h.	Oficial 1ª carpintero	31,11	174,99
O01OB160	5,625 h.	Ayudante carpintero	26,84	150,98
O01OB230	4,745 h.	Oficial 1ª pintura	31,11	147,60
O01OB240	4,745 h.	Ayudante pintura	26,84	127,35
O01OB250	1,875 h.	Oficial 1ª vidrieria	31,11	58,33
			Grupo O01.....	14.647,04
P01DC010	0,631 l.	Desencofrante p/encofrado metálico	5,11	3,23
P01DW090	3,750 ud	Pequeño material	12,64	47,40
P01HA345	5,992 m3	Hormigón HA-35/P/20/Qc(Cem SR) central	163,52	979,73
P01HM010	4,048 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	175,89	712,00
P01UC020	7,700 kg	Puntas 17x70	9,46	72,84
			Grupo P01.....	1.815,20
P03AA020	0,385 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,79	0,69
P03AL005M	1.004,359 kg	Acero inox AISI 304 acabado mate	59,40	59.658,92
P03AL005Mt	48,438 ml	Tubo acero inox AISI 304 30x60x3 mm mate	70,97	3.437,64
P03AL005PM	15,000 u	Pequeño material inox AISI 304	59,40	891,00
P03AL005T	34,000 u	Peldaño tramex AISI 304	185,32	6.300,88
			Grupo P03.....	70.289,13
P11JT020	7,500 ud	Tirador armario de latón	2,61	19,58
P11JW030	15,000 ud	Imán de cierre bco/marr. 54 mm.	0,55	8,25
P11PP010	15,000 m.	Preferco de pino 70x35 mm.	4,61	69,15
P11RB070	37,500 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	1,14	42,75
P11SI010	2,250 m2	Frailero 30 mm.para pintar	84,74	190,67
P11TM010	15,000 m.	Tapajunt. LM pino melix 70x12	2,32	34,80
P11WH020	3,750 ud	Cremona dorada canto	7,23	27,11
P11WP080	48,750 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,06	2,93
P11XC010	3,750 m2	Carp.ext.pino país p/pintar	362,97	1.361,14
			Grupo P11.....	1.756,37
P14DA015	3,773 m2	cristal climalit + stadip 3/3+18+3/3 mm incoloro	94,19	355,33
P14KW065	13,125 m.	Sellado con silicona neutra	1,13	14,83
			Grupo P14.....	370,16
P25JA090	2,250 l.	E. glicer. 1ªcal. b/n Montosintetic mate	14,28	32,13
P25MA030	0,750 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo	10,74	8,06
P25OF005	4,875 kg	Aparejo	5,70	27,79
P25PB010	6,056 l.	P. anticarbonatación protectora hormigón	10,98	66,49
P25WD070	2,250 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	4,16	9,36
P25WW220	6,785 ud	Pequeño material	1,30	8,82
			Grupo P25.....	152,65
SS	1,000 Eur	Seguridad y salud	2.298,11	2.298,11
			Grupo SS.....	2.298,11

IV PRESUPUESTO

03 PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A0101.0010	m3	CAL APAGADA EN PASTA Cal apagada en pasta.			
TOTAL PARTIDA					570,14
A0102.0020	m3	MORTERO CAL HIDRÁULICA Y ARENA 1:3 Mortero de cal apagada y arena 1:3.			
B0001.0060	1,700 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	44,18	
B0202.0010	0,125 m3	AGUA	0,74	0,09	
B0501.0040	0,945 m3	ARENA ROJA AF-T-0/2-V-L SACA BIG BAG	156,00	147,42	
B0301.0010	385,000 kg	CAL HIDRÁULICA	0,43	165,55	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	357,20	10,72	
TOTAL PARTIDA					367,96
A0103.0030	m3	MORTERO CP Y ARENA 1:3 Mortero de cemento portland y arena 1:3.			
B0001.0060	1,500 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	38,99	
B0202.0010	0,260 m3	AGUA	0,74	0,19	
B0302.0040	0,440 tn	CEM GRIS II/B-M 32.5	240,00	105,60	
B0501.0010	0,975 m3	ARENA ROJA AF-T-0/2-V-L	156,00	152,10	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	296,90	8,91	
TOTAL PARTIDA					305,79
A0104.0020	m3	MORTERO CP + CAL + ARENA CANTERA Mortero bastardo de cemento portland, cal y arena de cantera 1:1:6.			
B0001.0060	1,700 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	44,18	
B0202.0010	0,160 m3	AGUA	0,74	0,12	
B0302.0040	0,220 tn	CEM GRIS II/B-M 32.5	240,00	52,80	
B0501.0025	0,980 m3	ARENA FINA AF-T-0/2-C	156,00	152,88	
A0101.0010	0,165 m3	CAL APAGADA EN PASTA	570,14	94,07	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	344,10	10,32	
TOTAL PARTIDA					354,37
A0104.0030	m3	MORTERO CEM BLAN + CAL + ARENA Mortero bastardo de cemento blanco, cal y arena de cantera 1:1:8.			
B0001.0060	1,700 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	44,18	
B0202.0010	0,170 m3	AGUA	0,74	0,13	
B0302.0020	0,185 tn	CEM BLANCO II 42.5R	440,00	81,40	
B0501.0025	1,060 m3	ARENA FINA AF-T-0/2-C	156,00	165,36	
A0101.0010	0,135 m3	CAL APAGADA EN PASTA	570,14	76,97	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	368,00	11,04	
TOTAL PARTIDA					379,08
A0401.0015	kg	ACERO B 500 SD "ARMAZONES" Acero corrugado B 500 SD, elaborado para elementos estructurales -armazones-.			
B0001.0030	0,025 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	0,78	
B0101.0015	1,040 kg	ACERO CORRUGADO B 500 SD	1,28	1,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2,10	0,04	
TOTAL PARTIDA					2,15

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 GESTIÓN RESIDUOS, TRANSPORTE Y VARIOS					
01.01	m2	DEM.CUB.TEJA.TAB. CONEJ. C/ REC. Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de tabiquillos conejeros y tablero de marés, incluso recuperación de piezas aprovechables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA040	0,850 h.	Oficial segunda	27,67	23,52	
O01OA070	0,850 h.	Peón ordinario	25,14	21,37	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	44,90	1,35	
TOTAL PARTIDA.....					46,24
01.02	m3	DEMOL.FÁB. PIEDRA C/COMPR. Demolición de muros de fábrica de marés a partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA060	3,350 h.	Peón especializado	25,99	87,07	
O01OA070	3,350 h.	Peón ordinario	25,14	84,22	
M06CM030	1,450 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	9,68	14,04	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	185,30	7,41	
TOTAL PARTIDA.....					192,74
01.03	m2	LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA050	0,700 h.	Ayudante	26,84	18,79	
O01OA070	0,700 h.	Peón ordinario	25,14	17,60	
%0400	4,000 %	Medios auxiliares	36,40	1,46	
TOTAL PARTIDA.....					37,85

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO					
02.01	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO			
		Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,320 h.	Peón ordinario	25,14	8,04	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	8,00	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					8,28
02.02	m2	RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO			
		Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,370 h.	Peón ordinario	25,14	9,30	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	9,30	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					9,58
02.03	m3	EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.			
		Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	2,220 h.	Peón ordinario	25,14	55,81	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	55,80	1,67	
TOTAL PARTIDA.....					57,48
02.04	m3	EXTEN MAN TIERRAS EXCAVACIÓN			
		Extendido manual de tierras procedentes de las excavaciones.			
B0001.0070	0,600 h	PEÓN SUELTO	25,14	15,08	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	15,10	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					15,53
02.05	m3	ROCALLA ALTURA 1 M			
		Formación de rocalla, altura media 1 m, con rocas del entorno, como medida de protección contra cabezada bajo escalera.			
B0903.0090	0,400 h	MINIEXCAVADORA CON CUCHARA	77,00	30,80	
MOOA12a	0,100 h	Peón ordinario construcción	25,14	2,51	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	33,30	1,00	
TOTAL PARTIDA.....					34,31

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN					
03.01	m3	DADO CIMENTACIÓN HM-20/P/20/I V.MAN			
		Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para dado de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.			
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	25,14	15,08	
P01HM010	1,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	175,89	202,27	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	217,40	6,52	
TOTAL PARTIDA.....					223,87
03.02	m3	H.ARM. HA-30/B/20/Qc V.MANUAL			
		Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central, para formación base de escalera de hormigón, incluso formación de escalones según planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.			
M11HV120	0,360 h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	8,23	2,96	
O01OA030	0,360 h.	Oficial primera	31,11	11,20	
O01OA070	0,360 h.	Peón ordinario	25,14	9,05	
P01HA345	1,150 m3	Hormigón HA-35/P/20/Qc(Cem SR) central	163,52	188,05	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	211,30	6,34	
TOTAL PARTIDA.....					217,60
03.03	kg	ACERO B 500 SD "ARMAZONES" CIM			
		Acero corrugado B 500 SD en "armazones", para cimientos, elaborado en taller, incluye p.p. de alambre de atado, transportado a la obra, montado según planos.			
B0001.0060	0,001 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	0,03	
B0901.0070	0,002 h	CAMION GRÚA MEDIANA	75,00	0,15	
A0401.0015	1,000 kg	ACERO B 500 SD "ARMAZONES"	2,15	2,15	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	2,30	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					2,40
03.04	m2	ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.			
		Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjás, vigas, encepados y 50 posturas . Según NTE-EME. IN-CLUYE la formación de peldaños en zapata.			
O01OB010	0,250 h.	Oficial 1º encofrador	31,11	7,78	
O01OB020	0,250 h.	Ayudante encofrador	26,84	6,71	
M13EF020	1,000 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	9,58	9,58	
P01DC010	0,082 l.	Desencofrante p/encofrado metálico	5,11	0,42	
M13EF040	0,100 m.	Fleje para encofrado metálico	0,39	0,04	
P03AA020	0,050 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,79	0,09	
P01UC020	1,000 kg	Puntas 17x70	9,46	9,46	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	34,10	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					35,10
03.05	m2	TRATAMIENTO PROTECTOR DEL HORMIGÓN			
		Tratamiento semicubriente anticarbonatación de protección y potenciador de la durabilidad del hormigón; máxima protección a base de resinas especiales, para uso en exterior o interior, cualquier elemento estructural, panel o elementos prefabricados, previo fondeo con el mismo producto específico anticarbonatación.			
O01OB230	0,140 h.	Oficial 1ª pintura	31,11	4,36	
O01OB240	0,140 h.	Ayudante pintura	26,84	3,76	
P25PB010	0,400 l.	P. anticarbonatación protectora hormigón	10,98	4,39	
P25WW220	0,250 ud	Pequeño material	1,30	0,33	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	12,80	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					13,22
03.06	m2	TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE			
		Texturizado antideslizante de las superficies horizontales de la base de hormigón de la escalera mediante estriado superficial por barrido en fresco del hormigón con escoba o cepillo.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	31,11	9,33	
O01OA060	0,300 h.	Peón especializado	25,99	7,80	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	17,10	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					17,64

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS ACERO INOXIDABLE					
04.01	kg	ACERO PERFIL UPN 240 INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en perfiles laminados en caliente UPN 240, cortados, mecanizados y soldados para formar las zancas de la escalera según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate.			
O01OB130	0,050 h.	Oficial 1º cerrajero	31,11	1,56	
O01OB140	0,040 h.	Ayudante cerrajero	26,84	1,07	
P03AL005M	1,150 kg	Acero inox AISI 304 acabado mate	59,40	68,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	70,90	1,42	
TOTAL PARTIDA.....					72,36
04.02	kg	ACERO PERFIL IPN 120 INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en perfiles laminados en caliente IPN 120, cortados, mecanizados y soldados para solidarizar las zancas de la escalera según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate.			
O01OB130	0,060 h.	Oficial 1º cerrajero	31,11	1,87	
O01OB140	0,050 h.	Ayudante cerrajero	26,84	1,34	
P03AL005M	1,150 kg	Acero inox AISI 304 acabado mate	59,40	68,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	71,50	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					72,95
04.03	kg	PLETINAS SUJECIÓN 15 MM INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en pletinas espesor 15mm para sujeción zancas a base de hormigón y muro de piedra, cortadas, mecanizadas y soldadas, incluso taladros Ø 12 mm, todo según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate.			
O01OB130	1,000 h.	Oficial 1º cerrajero	31,11	31,11	
O01OB140	1,000 h.	Ayudante cerrajero	26,84	26,84	
P03AL005M	1,150 kg	Acero inox AISI 304 acabado mate	59,40	68,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	126,30	2,53	
TOTAL PARTIDA.....					128,79
04.04	ml	BARANDILLA TUBOS 30x60x3 mm INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en tubos rectangulares 30 x 60 x 3 mm formando soportes verticales soldados a zancas UPN 240 y pasamanos soldado a estos soportes, incluyendo corte, mecanizado y soldadura, todo según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate. NOTA: Medición por ml de tubo instalado.			
O01OB130	0,200 h.	Oficial 1º cerrajero	31,11	6,22	
O01OB140	0,150 h.	Ayudante cerrajero	26,84	4,03	
P03AL005Mt	1,150 ml	Tubo acero inox AISI 304 30x60x3 mm mate	70,97	81,62	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	91,90	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					93,71
04.05	ml	ANGULARES L 25x25x3 mm INOX MATE Acero inoxidable AISI 304 (grado 1.4301 según UNE-EN 10088) en angulares L 25 x 25 x 3 mm formando soportes para los escalones, soldados a zancas UPN 240 y pasamanos, incluyendo corte y soldadura, todo según geometría y medidas indicadas en planos, suministro y colocación en obra. Acabado del acero inoxidable: mate.			
O01OB130	0,200 h.	Oficial 1º cerrajero	31,11	6,22	
O01OB140	0,200 h.	Ayudante cerrajero	26,84	5,37	
P03AL005M	1,120 kg	Acero inox AISI 304 acabado mate	59,40	66,53	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	78,10	1,56	
TOTAL PARTIDA.....					79,68
04.06	u	ESCALONES TRAMEX INOX Peldaños formados por rejilla tramex salva-tacones en acero inoxidable AISI 304. Pletina principal de 25 x 2 mm, malla de 15 x 15 mm, medidas 120 x 31,5 cm, sujeto a perfiles L con grapas especiales para tramex de inox AISI 304, todo montado en obra según planos. Acabado del acero inoxidable: mate.			
O01OB130	0,200 h.	Oficial 1º cerrajero	31,11	6,22	
O01OB140	0,200 h.	Ayudante cerrajero	26,84	5,37	
P03AL005T	1,000 u	Peldaño tramex AISI 304	185,32	185,32	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	196,90	3,94	
TOTAL PARTIDA.....					200,85

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.07	ml	CABLE TRENZADO INOX CON TENSORES Suministro y colocación de cable de inox trenzado Ø 4 mm y sujeto a cáncamos de inox. soldados a barandilla. Incluso 2 tensores de inox. para cada tramo de barandilla (23 cáncamos y 8 tensores total). Todo montado según planos para el soporte de la malla de la barandilla. Todo el acero inoxidable calidad AISI 304.			
O01OB130	0,050 h.	Oficial 1ª cerrajero	31,11	1,56	
O01OB140	0,100 h.	Ayudante cerrajero	26,84	2,68	
B1702.0010	1,100 ml	CABLE TRENZADO INOX 4 MM	9,50	10,45	
B1702.0011	1,100 ml	PEQUEÑO MATERIAL INOX	45,00	49,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	64,20	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					65,47
04.08	m2	MALLA INOX FORMANDO BARANDILLA Suministro y colocación de malla de cable de acero inoxidable sistema FLEXO-INOX CXS o equivalente, ligado a cables de soporte. Todo montado según planos.			
O01OB130	0,200 h.	Oficial 1ª cerrajero	31,11	6,22	
O01OB140	0,200 h.	Ayudante cerrajero	26,84	5,37	
B1702.0010m	1,100 m2	MALLA ACERO INOXIDABLE	234,50	257,95	
B1702.0011	2,200 ml	PEQUEÑO MATERIAL INOX	45,00	99,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	368,50	7,37	
TOTAL PARTIDA.....					375,91
04.09	u	ANCLAJE HIT-HY-170 HAS-U A4 M16 Suministro y colocación de anclaje químico a base de resina epoxi HILTI HIT-RE 500 V4 o equivalente y varilla de anclaje HILTI HAS-U A4 de acero inoxidable M12, Ø 12 mm, longitud útil de rosca 237 mm. Diámetro de broca para taladro: 14 mm, todo según planos, para anclaje zancas a base de hormigón y muro de marés.			
B0001.0030	0,100 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	3,11	
B0001.0070	0,200 h	PEÓN SUELTO	25,14	5,03	
B5110.0460	0,050 u	RESINA ANCLAJE HILTI HIT-RE 500 V4	39,96	2,00	
B5110.0465	1,000 u	ANCLAJE HILTI HAS-U A4 M12 INOX 237mm	12,19	12,19	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	22,30	2,23	
TOTAL PARTIDA.....					24,56
04.10	u	MONTAJE ESCALERA IN SITU Montaje de escalera in situ: _Fijación zancas a los anclajes de pared de marés y base de hormigón _Colocación de peldaños _Colocación de barandilla _Remates y acabados Los trasiegos y desplazamientos se contabilizan aparte.			
O01OB130	120,000 h.	Oficial 1ª cerrajero	31,11	3.733,20	
O01OB140	120,000 h.	Ayudante cerrajero	26,84	3.220,80	
B0001.0030	10,000 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	311,10	
B0001.0060	16,000 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	415,84	
P03AL005PM	15,000 u	Pequeño material inox AISI 304	59,40	891,00	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	8.571,90	257,16	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	8.829,10	882,91	
TOTAL PARTIDA.....					9.712,01

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA					
05.01	m2	TABIQUE MARÉS 10CM			
		Tabique de marés 10 cm espesor -terç de quatre- primera calidad, con corte fino, tomado con mortero bastardo de cemento blanco 1:1:8, en laterales tramo cubierta demolida.			
B0001.0030	0,400 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	12,44	
B0001.0060	0,400 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	10,40	
B1101.0090	5,100 u	PIEZA MARÉS "TERÇ" 9x33x60CM	22,05	112,46	
A0104.0030	0,010 m3	MORTERO CEM BLAN + CAL + ARENA	379,08	3,79	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	139,10	4,17	
TOTAL PARTIDA.....					143,26
05.02	ud	REPASOS JAMBAS ALBAÑILERÍA			
		Repasos de albañilerías en nuevo hueco, jambas, y encuentros de paramentos con la nueva carpintería, mediante revoco y rejuntado con mortero de cal NHL 3,5 y pintura blanca a base de cal.			
		Sin descomposición			
TOTAL PARTIDA.....					393,67
05.03	m2	CUB TEJA ÁRABE ROJA, COBIJAS REUTILIZADAS			
		Cubierta de teja árabe roja, utilizando como cobijas las tejas de la propia obra (reutilizadas) previa selección y limpieza de las mismas, en canalillos teja nueva, tomadas y rejuntadas con mortero bastardo 1:1:6.			
B0001.0030	1,030 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	32,04	
B0001.0060	1,830 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	47,56	
B1303.0010	13,000 u	TEJA ÁRABE ROJA	1,10	14,30	
A0104.0020	0,025 m3	MORTERO CP + CAL + ARENA CANTERA	354,37	8,86	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	102,80	3,08	
TOTAL PARTIDA.....					105,84
05.04	m2	REVOCO MAESTR FRAT MORT CAL NHL 3,5 PAREDES EXT			
		Revoco maestro y acabado fratasado con mortero de cal NHL 3,5 natural envasado en seco en paramentos verticales exteriores.			
B0001.0030	0,450 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	14,00	
B0001.0070	0,340 h	PEÓN SUELTO	25,14	8,55	
A0102.0020	0,040 m3	MORTERO CAL HIDRÁULICA Y ARENA 1:3	367,96	14,72	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	37,30	1,87	
TOTAL PARTIDA.....					39,14

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS					
06.01	m2	PAVIMENTO MORTERO 2CM ENLUCIDO MANUAL			
		Pavimento continuo con mortero de C.P. 1:3 de 2 cm espesor, con superficie enlucida manual.			
B0001.0030	0,150 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	4,67	
B0001.0070	0,150 h	PEÓN SUELTO	25,14	3,77	
A0103.0030	0,020 m3	MORTERO CP Y ARENA 1:3	305,79	6,12	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	14,60	0,44	
TOTAL PARTIDA.....					15,00
06.02	m2	IMP AZOTEAS LÁM POLIET			
		Impermeabilización de azoteas mediante lámina Schlüter Kerdi o equivalente, colocado en obra directamente bajo el solado adherido con mortero cola -C2TES1- extendido uniformemente con llana dentada sobre el soporte, en las uniones y encuentros con paramentos verticales se colocarán bandas de impermeabilización de 20 cm pegadas con mortero cola -C2TES1-.			
B0001.0030	0,150 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	4,67	
B0001.0070	0,150 h	PEÓN SUELTO	25,14	3,77	
B0702.0120	1,100 m2	MEMBRANA VAPORSEC PRO	6,65	7,32	
B0303.0060	6,000 kg	MORTERO ADHESIVO C2TES1 PUMA	1,65	9,90	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	25,70	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					26,43
06.03	m2	REGULARIZACIÓN SOLERA PAV CONTINUO			
		Regularización de la solera soporte para pavimento continuo de microcemento o similar, mediante extendido manual en capa lisa de mortero cola flexible -C2TES1-.			
B0001.0030	0,200 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	6,22	
B0303.0060	4,000 kg	MORTERO ADHESIVO C2TES1 PUMA	1,65	6,60	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	12,80	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					13,20
06.04	m2	PAVIMENTO MICROCEMENTO ANTIDSL. EXT.			
		Pavimento continuo de microcemento antideslizante para exteriores sobre una base de mortero. Preparación del soporte con imprimación y malla de fibra de vidrio, aplicaciones sucesivas desde el material base más dos capas de material de acabado con las pigmentaciones elegidas. Finalizando con un sellado tapaporos y dos capas de protección base poliuretano al agua. No incluye regularización del soporte, estará limpio extento de grasas y humedades.			
B0001.0030	0,900 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	28,00	
B0001.0060	0,350 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	9,10	
B1201.0080	0,200 l	IMPRIMACIÓN PRIMACEM PLUS	12,41	2,48	
B1812.0050	1,100 m2	MALLA FIB VIDRIO BUILTEX	3,87	4,26	
B0309.0020	2,100 kg	MICROCEMENTO PAV/REVEST MICROBASE	7,06	14,83	
B0309.0040	1,000 kg	MICROMORTERO PAV MICRODECK	9,34	9,34	
B1201.0100	0,950 l	RESINA ACRICEM	7,08	6,73	
B0309.0090	1,500 kg	PIGMENTO MICROCEMENTO ARCOCEM (2KG)	18,05	27,08	
B1201.0110	0,120 l	TAPAPOROS PRESEALER	27,78	3,33	
B1201.0120	0,150 l	PROTECTOR TOPSEALER	37,74	5,66	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	110,80	3,32	
TOTAL PARTIDA.....					114,13

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA					
07.01	m2	CARP.EXT.P.PAÍS P/P C/FRAILER. Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos tratada en autoclave, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persianas. Hojas abatibles y con frailerios interiores para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo para pintar 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. Todo según planos, suministrado y montado en obra.			
O01OB150	1,500 h.	Oficial 1ª carpintero	31,11	46,67	
O01OB160	1,500 h.	Ayudante carpintero	26,84	40,26	
P11PP010	4,000 m.	Precerco de pino 70x35 mm.	4,61	18,44	
P11XC010	1,000 m2	Carp.ext.pino país p/pintar	362,97	362,97	
P11SI010	0,600 m2	Frailerio 30 mm.para pintar	84,74	50,84	
P11TM010	4,000 m.	Tapajunt. LM pino melix 70x12	2,32	9,28	
P11RB070	10,000 ud	Pernio latón plano 80x52 mm.	1,14	11,40	
P11WH020	1,000 ud	Cremona dorada canto	7,23	7,23	
P11JW030	4,000 ud	Imán de cierre bco/marr. 54 mm.	0,55	2,20	
P11JT020	2,000 ud	Tirador armario de latón	2,61	5,22	
P11WP080	13,000 ud	Tomillo ensamble zinc/pavón	0,06	0,78	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	555,30	11,11	
TOTAL PARTIDA.....					566,40
07.02	m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 INCOLORO Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip con cámara de aire cristal climalit + stadip 3/3+18+3/3 mm con partelunas, homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2101, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OB250	0,500 h.	Oficial 1ª vidriería	31,11	15,56	
P14DA015	1,006 m2	cristal climalit + stadip 3/3+18+3/3 mm incoloro	94,19	94,76	
P14KW065	3,500 m.	Sellado con silicona neutra	1,13	3,96	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	12,64	12,64	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	126,90	2,54	
TOTAL PARTIDA.....					129,46

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 PINTURA					
08.01	m2	PINT A LA CAL PREP INT-EXT			
		Pintura a la cal preparada -dos manos- para exterior en paramentos verticales y horizontales interiores y exteriores, incluso imprimación de la superficie.			
B0001.0030	0,250 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	7,78	
B1201.0140	0,040 l	IMPRIM CAL	12,31	0,49	
B1202.0140	0,130 l	PINT A LA CAL BIOSPHERE EXT	15,26	1,98	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	10,30	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					10,56
08.02	m2	LACADO MATE PULIMENTADO			
		Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.			
O01OB230	0,350 h.	Oficial 1ª pintura	31,11	10,89	
O01OB240	0,350 h.	Ayudante pintura	26,84	9,39	
P25MA030	0,100 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo	10,74	1,07	
P25JA090	0,300 l.	E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate	14,28	4,28	
P25OF005	0,650 kg	Aparejo	5,70	3,71	
P25WD070	0,300 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	4,16	1,25	
P25WW220	0,400 ud	Pequeño material	1,30	0,52	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	31,10	0,62	
TOTAL PARTIDA.....					31,73

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD					
09.01	u	TOMA DE MUESTRAS HORM 3 PROBETAS			
		Toma de muestras de hormigón con medida del asiento en el cono de Abrams, confección de tres probetas cilíndricas 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a 28 días. Incluido desplazamientos.			
B2503.0010	1,000 u	SERIE TRES PROBETAS CIL 15x30	450,00	450,00	
B2503.0100	2,000 u	DESPLAZAMIENTO A OBRA	85,00	170,00	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	620,00	18,60	
TOTAL PARTIDA.....					638,60
09.02	u	ENSAYO ACERO NIVEL NORMAL			
		Ensayo completo de acero para control a nivel normal sobre un diámetro determinado. Incluido toma de muestras.			
B2504.0070	1,000 u	ENSAYO COMPLETO ACERO	237,86	237,86	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	237,90	7,14	
TOTAL PARTIDA.....					245,00

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 GESTIÓN RESIDUOS, TRANSPORTE Y VARIOS					
10.01	u	GESTIÓN DE RESIDUOS			
		Medidas de gestión de residuos de la obra: clasificación en contenedores separativos			
B0001.0070	8,000 h	PEÓN SUELTO	25,14	201,12	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	201,10	10,06	
TOTAL PARTIDA.....					211,18
10.02	m2	MONT ANDAMIO			
		Montaje y desmontaje de andamio tubular homologado en fachada, altura máxima de 10 m, incluyendo nivelado mediante patas reguladoras, montaje de plataformas de trabajo 60 cm ancho, barandillas de seguridad y rodapié, colocación de redes guardapolvos y arriostrado del conjunto a la fachada. Para las 4 fachadas exteriores, las 4 interiores y la cúpula sobre el espacio interior.			
B0001.0030	0,070 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	2,18	
B0001.0070	0,200 h	PEÓN SUELTO	25,14	5,03	
B2101.0010	1,050 m2	PLÁSTICO PROTECCIÓN FACHADAS	0,99	1,04	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	8,30	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					8,67
10.03	m2	DESMONT ANDAMIO			
		Desmontaje de andamio tubular homologado en fachada, altura máxima de 10 m.			
B0001.0030	0,070 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	2,18	
B0001.0070	0,100 h	PEÓN SUELTO	25,14	2,51	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	4,70	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					4,93
10.04	u	INSTALACIÓN ELÉC PROVISIONAL OBRA			
		Instalación eléctrica provisional de obras, formada por acometida desde el punto de conexión con cableado 4x1x25 mm2 protección bajo tubo corrugado ø 90 mm hasta 10 m longitud, cuadro de obras para suministro trifásico hasta 15 kW, incluyendo protección e ICP, derivación hasta el cuadro de obras con cableado 4x1x10 mm2 protección bajo tubo corrugado ø 50 mm hasta 5 m longitud, toma de tierra para valor de conductividad inferior a 50 Ohm y cuadro de obras normalizado sobre poste de madera con base de hormigón de 50x50x50 cm, protección magnetotérmica y diferencial, tomas de corriente mediante dos bases monofásicas de 16A y dos bases trifásicas de 16A, incluso pulsador para corte de emergencia.			
B0001.0030	0,500 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	15,56	
B0001.0060	1,000 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	25,99	
B0003.0030	1,500 h	OFICIAL DE 1ª (ELECTRICISTA)	31,11	46,67	
B0003.0050	1,500 h	AYUDANTE (ELECTRICISTA)	26,84	40,26	
B2603.0310	5,000 ml	LÍNEA ACOMETIDA 4x1x25 MM2 D 90MM	35,32	176,60	
B2605.0010	1,000 u	ARMARIO 18 ELEMENTOS	73,29	73,29	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	378,40	11,35	
TOTAL PARTIDA.....					389,72
10.05	u	MODIFICACIÓN PUNTUAL INST. ALUM. EXT			
		Modificación puntual de instalación de alumbrado exterior para salvar el apoyo de la escalera en fachada. Todo con tubo visto como el existente, incluyendo recambios y pequeño material.			
B0003.0010	1,500 h	OFICIAL 1º ELECTRICISTA	31,11	46,67	
B0003.0030	1,500 h	OFICIAL DE 1ª (ELECTRICISTA)	31,11	46,67	
B2602.0000	1,000 U	PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO	67,59	67,59	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	160,90	8,05	
TOTAL PARTIDA.....					168,98
10.06	u	SEGUIMIENTO ARQUEÓLOGO-RESTAURADOR			
		Horas de dedicación por parte de arqueólogo-restaurador, para la supervisión, asesoramiento y seguimiento de obra.			
B0012.0010	1,000 h	ARQUEÓLOGO RESTAURADOR	35,00	35,00	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	35,00	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					36,05
10.07	h	DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA			
		Elaboración de informes arqueológicos para la intervención prevista.			
INF.ARQ	1,000 h	INFORME ARQUEOLOGICO	2.531,86	2.531,86	
TOTAL PARTIDA.....					2.531,86

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.08	u	TRASIEGO MATERIAL Y RESIDUOS BARCAZA			
		Trasiego de material y residuos en barcaza, considerando:			
		-Viaje de ida: carga de material para la obra acopiado en muelle de salida a la barca y descarga del mismo desde barca al acopio en muelle de destino. Portes manuales desde muelle de destino a pie de obra.			
		-Viaje de vuelta: carga de residuos de la obra a la barcaza y descarga en muelle de destino. No incluye traslado de residuos a gestor autorizado.			
		Carga por porte 4.000 kg			
B0001.0030	10,000 h	OFICIAL DE 1ª	31,11	311,10	
B0001.0060	16,000 h	PEÓN ESPECIALIZADO	25,99	415,84	
B0901.0120	3,000 h	CAMIÓN GRUA MEDIANA	75,00	225,00	
B0901.0510	9,000 h	BARCAZA TRANSPORTE	85,00	765,00	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	1.716,90	51,51	
TOTAL PARTIDA.....					1.768,45
10.09	m3	CARGA MAN Y TRANSP A PTA-10KM CONTAMINADO			
		Carga manual y transporte, del material procedente de la demolición, a planta de selección de escombros, incluido canon escombros "contaminado" (hasta 10 km).			
B0001.0070	1,200 h	PEÓN SUELTO	25,14	30,17	
B0901.0120	1,000 h	CAMIÓN GRUA MEDIANA	75,00	75,00	
B1908.0010	1,000 m3	CANON ESCOMBRO CONTAMINADO	60,00	60,00	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	165,20	8,26	
TOTAL PARTIDA.....					173,43
10.10	m3	CARGA MAN Y TRANSP A PTA-10 KM NO CONTAMINADO			
		Carga manual y transporte, del material procedente de la demolición, a planta de selección de escombros, incluido canon escombros "no contaminado" (hasta 10 km).			
B0001.0070	1,200 h	PEÓN SUELTO	25,14	30,17	
B0901.0120	1,000 h	CAMIÓN GRUA MEDIANA	75,00	75,00	
B1908.0020	1,000 m3	CANON ESCOMBRO NO CONTAMINADO	38,00	38,00	
%0500	5,000 %	Medios auxiliares	143,20	7,16	
TOTAL PARTIDA.....					150,33

IV PRESUPUESTO

04 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS CON DESGLOSE DE COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD					
11.01	ud	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			
		Medidas de Seguridad y Salud a adoptar en la ejecución de la obra según Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido en el proyecto. Esta partida incluye todos los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra y medidas de protección individuales y colectivas.			
SS	1,000 Eur	Seguridad y salud	2.298,11	2.298,11	
TOTAL PARTIDA.....					2.298,11